



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21** - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)  
C.F. 02574230237 - [www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it) - tel. 0442 622111  
PEC: [protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it)

**SERVIZIO TECNICO**

**ALLEGATO N. 2 - e**

## **Computo metrico con indicazione dei lavori e delle provviste per la Ristrutturazione**

N.	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità	Totale	Prezzo
	<b>LEGNAGO - RADIOLOGIA</b>			
	<b>01 - RIMOZIONI</b>			
1	RIMOZIONE BANCONE E TRASPORTO IN MAGAZZINO ENTE RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE (1)			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
2	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI ALLUMINIO SPOGLIATOIO FEMMINILE RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
3	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60 X 60 DEPOSITI RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
4	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO SALA ESAME 2 RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
5	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO IN DOGHE CORRIDOIO COMPRESO LO SMONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, RILEVAZIONE FUMO E BOCCHETTE ARIA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
6	RIMOZIONE PARETE IN LATERIZIO DEPOSITI RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE ( 3)			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
7	RIMOZIONE PARETE CORRIDOIO IN CARTONGESSO COMPRESO IL RIPRISTINO DEL PAVIMENTO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE ( 2)			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
8	APERTURA N 2 VANI PORTA SU MURI IN LATERIZIO COMPRESO L'INSTALLAZIONE DI CASSA MORTA PER IL FISSAGGIO DELLA PORTA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE (4- 5)			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
9	RIMOZIONE PANNELLATURE PIOMBATE AUTOPORTANTI RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE ( 11-12)			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
10	RIMOZIONE PIOMBATURE A PARETE COMPRESO IL RECUPERO E IL TRASPORTO IN MAGAZZINO ENTE RIFERIMENTO PLANIMETRIA 1 POSIZIONE			

<b>N.</b>	<b>Indicazione dei lavori e delle provviste Misure</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>	<b>Prezzo</b>
	( 13 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
11	ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALI DI RECUPERO			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>02 - PARETI IN CARTONGESSO</b>			
12	PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA COMPLETA DI STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 75 MM MAMMOGRAFO SCREENING RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 1 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
13	PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA COMPLETA DI STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 75 MM DEPOSITO SCREENING RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 4 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
14	PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA COMPLETA DI STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 75 MM SPAZIO ATTESA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 6 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
15	PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA COMPLETA DI STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 75 MM SALA ECOGRAFIA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 8 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
16	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA A BATTENTE NON PIOMBATA DIMENSIONI 210 X 90 CM COMPRESA DI CONTROCASSA E TELAIO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 5-7-11 )			
	4,00	4,00		
	<b>Totale N</b>	4,00	4,00	
17	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA A BATTENTE NON PIOMBATA DIMENSIONI 210 X 90 CM COMPRESA DI CONTROCASSA E TELAIO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 9 )			
	1,000	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
18	TINTEGGIATURA NUOVE PARETI E LOCALE AMBULATORIO MEDICO			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>03 - CONTROSOFFITTI</b>			

N.	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità	Totale	Prezzo
19	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60 X 60 IN FIBBRA MINERALE COMPRESA STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA A VISTA CORRIDOIO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 4			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
20	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60 X 60 IN FIBBRA MINERALE COMPRESA STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA A VISTA SEGRETERIA SCREENING RIFERIMENTO PLANIMETRIA 4			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
21	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60 X 60 IN FIBBRA MINERALE COMPRESA STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA A VISTA SPAZIO ATTESA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 4			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
22	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60 X 60 IN FIBBRA MINERALE COMPRESA STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA A VISTA SALA MAMMOGRAFO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 4			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>04 - PAVIMENTI</b>			
23	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN PVC COLORE A SCELTA DELLA COMMITENZA , COMPRESO PREPARAZIONE DEL FONDO CON APPOSITA LIVELLINA, GUSCIA SU TUTTO IL PERIMETRI DEL LOCALE SPAZIO ATTESA RIFERIMENTO PLANIMETRIA 4			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>05 - PIOMBATURE</b>			
24	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI IN TRUCCIOALRE CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO 2 MM ( H= 220 CM ) RIFINITURA IN LAMINATO BIANCO E PROFILI PER IL FISSAGGIO MAMMOGRAFIA SCREENING PLANIMETRIA 3 POSIZIONE ( 1 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
25	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE PIOMBATA 2 MM , DIMENSIONI 210 X 90 COMPLETA DI IMBOTTE DI TAMPONAMENTO E STRUTTURA PORTANTE DA POSARE ALL'INTERNO DELLA PARETE IN CARTONGESSO MAMMOGRAFO SCREENING RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 2 )			

N.	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità	Totale	Prezzo
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
26	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE PIOMBO 0 MM , DIMENSIONI 210 X 90 COMPLETA DI IMBOTTE DI TAMPONAMENTO E STRUTTURA PORTANTE DA POSARE ALL'INTERNO DELLA PARETE IN CARTONGESSO RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2 POSIZIONE ( 3 )			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
27	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI IN TRUCCIOLE CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO 2 MM ( H= 280 CM )RIFINITURA IN LAMINATO BIANCO E PROFILI PER IL FISSAGGIO SALA MAMMOGRAFO PLANIMETRIA 3 POSIZIONE ( 2 )			
	1,000	1,000		
	<b>Totale N</b>	1,000	1,000	
	<b>06 - IMPIANTO ELETTRICO SEGRETERIA SCREENING</b>			
28	CANALINA 5 SCOMPARTI BOCCHIOTTI			
	30,00	30,00		
	<b>Totale MT</b>	30,00	30,00	
29	PUNTI PRESA SCHUKO COMPLETI DI SCATOLA PER CANALINA 5 SCOMAPRTI			
	15,00	15,00		
	<b>Totale N</b>	15,00	15,00	
30	PLAFONIERE 4 X 18 DARK LIGHT			
	4,00	4,00		
	<b>Totale N</b>	4,00	4,00	
31	PUNTI LUCE IN TUBAZIONE CORRUGATE			
	4,00	4,00		
	<b>Totale N</b>	4,00	4,00	
32	VARIE PER RETI DATI DA DEFINIRE			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>07 - IMPIANTO ELETTRICO CORRIDOIO</b>			
33	PLAFONIERE 60 X 60 CON SCHERMO PRISMATIZZATO			
	8,00	8,00		
	<b>Totale N</b>	8,00	8,00	
34	SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI E RIPOSIZIONAMENTO SU NUOVO CONTROSOFFITTO			
	1,00	1,00		
	<b>Totale N</b>	1,00	1,00	
	<b>08 - IMPIANTO ELETTRICO LOCALE REFERTAZIONE</b>			
35	CANLINA 5 SCOMPARTI BOCCHIOTTI			
	30,00	30,00		
	<b>Totale MT</b>	30,00	30,00	

<b>N.</b>	<b>Indicazione dei lavori e delle provviste Misure</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>	<b>Prezzo</b>
36	PUNTI PRESA SCHUKO COMPLETI DI SCATOLA PER CANALINA 5 SCOMAPRTI			
	15,00	15,00		
	<b>Totale N</b>	15,00	15,00	
37	PLAFONIERE 4 X 18 DARK LIGHT			
	2,00	2,00		
	<b>Totale N</b>	2,00	2,00	
38	PUNTI LUCE IN TUBAZIONE CORRUGATE			
	4,00	4,00		
	<b>Totale N</b>	4,00	4,00	
39	PUNTI RETE DATI COMPRESO CAVO DA QUADRO DATI POSTO IN CORRIDOIO			
	2,00	2,00		
	<b>Totale N</b>	2,00	2,00	
			<b>Totale Complessivo €</b>	